

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)

กลุ่มงาน อาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมจริยธรรม ม. 3 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
 ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่ 18/09/2569

ปริมาณงาน อาคารคสล.กว้าง 7.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานทาง				
2	กลุ่มงานอาคาร	381,105.68	1.3073	498,219.46	
3					
4					
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม				
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งหมด			498,219.46	
ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบหกสตางค์			498,219.46	

หมายเหตุ ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดพังงา เดือน กรกฎาคม 2569 และสืบราคาร้านวัสดุก่อสร้างในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง

ลงชื่อ ประมาณราคา
 (นางสาวชญาณิศ เฝ้าจำรูญ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายณพพร ขาญณรงค์)

สืบเอก ตรวจ
 (วิศิษฐ์ นิกรแท้)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน รักษาการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
 (นางสาวสุจินต์ ปากลาว)

ลงชื่อ เห็นชอบ
 (นางชนันท์ พิจักษณาสกุล)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นางสาวชญาณิศ เฝ้าจำรูญ)

นักวิชาการศึกษานายการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

ลงชื่อ อนุมัติ
 (นายมนตรี พลันการ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

12 4 ก.ย. 2569

แบบแสดงราคาและปริมาณงาน (ราคากลาง)

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งาน/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมจริยธรรม ม. 3 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ปริมาณงาน อาคารคสล.กว้าง 7.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร

เมื่อวันที่ 18/9/2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคา								
	1.1 งานรื้อถอนหลังคาเดิม (กระเบื้องลอนคู่)	210.00	ตร.ม.		-	20.00	4,200.00	4,200.00	ขนเก็บกองไว้
	1.2 กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สีซีเมนต์หนา 5.5 มม. สีซีเมนต์	462.00	แผ่น	65.00	30,030.00	20.00	9,240.00	39,270.00	
	1.3 ครอบกระเบื้องลอนคู่	60.00	แผ่น	65.00	3,900.00	20.00	1,200.00	5,100.00	
	1.4 อุปกรณ์การมุง อื่นๆ	1.00	l/s	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
	1.5 งานทาสีเชิงชายของเดิม(โดยรวม)	1.00	l/s	1,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	4,000.00	
		1.00	l/s	-			-	-	
2	งานผนัง								
	2.1 บ้ายารองพื้นปูนเก่า	2.00	ถัง	2,750.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	2.2 งานทาสีผนังภายนอก+ภายใน	320.00	ตร.ม.	40.00	12,800.00	31.00	9,920.00	22,720.00	
	2.3 งานขัดทำความสะอาดผิวผนังเก่าพร้อมโป๊วเก็บรอยแตกกร้าว	1.00	l/s	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	
3	งานฝ้า - เพดาน				-		-	-	
	3.1 งานรื้อฝ้าเก่าพร้อมโครงคร่าวภายใน	1.00	l/s	-		5,000.00	5,000.00	5,000.00	รื้อขนทิ้ง
	3.2 งานฝ้ายิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ	140.00	ตร.ม.	258.00	36,120.00	75.00	10,500.00	46,620.00	
	3.3 งานทาสีฝ้า-เพดาน (ภายใน)	140.00	ตร.ม.	40.00	5,600.00	31.00	4,340.00	9,940.00	
	3.4 งานซ่อมฝ้าชายคา 1 จุดพร้อมทาสีฝ้าชายคาทั้งหมด	56.00	เมตร	380.00	21,280.00	135.00	7,560.00	28,840.00	
	3.5 งานรื้อระบบไฟเก่าทั้งหมดเก็บกองไว้	1.00	l/s	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	3.6 ระบบสายไฟและท่อ	1.00	l/s	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	3.7 โคมไฟติดเพดาน 6 นิ้ว ไม่น้อยกว่า 15 W	24.00	ชุด	250.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	3.8 หลอดLED หลอดยาว ไม่น้อยกว่า 36 W	3.00	ชุด	250.00	750.00	-	-	750.00	
	3.9 ชุดสวิตช์เปิด-ปิด	10.00	ตัว	45.00	450.00	-	-	450.00	
	3.10 ชุดปลั๊กแบบมีสายดิน	16.00	ตัว	112.00	1,792.00	-	-	1,792.00	
	3.11 อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ เช่น คอนเน็ก, ก้านปู, กล่องปักสายและอื่นๆ	1.00	l/s	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	3.12 ตู้ควบคุม 4 ช่องและกันดูดพร้อมแท่งกราวด์และอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ตู้	4,500.00	4,500.00	600.00	600.00	5,100.00	
	3.13 ค่าแรงงานไฟฟ้า	26.00	จุด	-	-	250.00	6,500.00	6,500.00	
4	งานประติมากรรม								
	4.1 ผนังด้านอลูมิเนียมขนาด 1.60 x 1.60 เมตร(ตามแบบที่กำหนด)	8.00	ชุด	5,000.00	40,000.00	500.00	4,000.00	44,000.00	
	4.2 ผนังด้านอลูมิเนียม ขนาด 0.80x1.60 เมตร(ตามแบบที่กำหนด)	6.00	ชุด	4,500.00	27,000.00	500.00	3,000.00	30,000.00	
	4.3 ประตูอลูมิเนียมขนาด 0.90x2.35 เมตร(ตามแบบที่กำหนด)	4.00	ชุด	7,500.00	30,000.00	500.00	2,000.00	32,000.00	
5	งานต่อเติม	-	0	-	-	-	-	-	ตามแบบแปลน
	5.1 ต่อเติมหลังคาเมทัลชีทโครงเหล็กขนาดกว้าง7.00x4.00 เมตร	1.00	l/s	-	-	-	-	-	
	5.2 ดินชุดปรับระดับดิน	1.00	l/s	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	5.3 ทราบดีดปรับระดับหน้าเฉลียง 10 ซม.	2.80	ลบ.ม.	600.00	1,680.00	250.00	700.00	2,380.00	
	5.4 เสาดเหล็กกล่อง 4 x 4 นิ้ว หนา 2.3 มม.	1.00	ท่อน	1,250.00	1,250.00		-	1,250.00	
	5.5 เหล็กกล่อง 1.5 x 3 นิ้ว หนา 2.3 มม.	5.00	ท่อน	600.00	3,000.00		-	3,000.00	
	5.6 เหล็กโครงถัก	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	
	5.7 งานไม้แบบและค้ำยันลวดผูกเหล็ก, ตะปูขนาดต่างๆ	1.00	L/S	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	4,500.00	เหมารวม
	5.8 ค่าแรง ชัดมันพื้น	28.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,400.00	1,400.00	
	5.9 คอนกรีตพื้นหนา 10 ซม. 1:2:4 หรือคอนกรีต 240 Ksc.	2.80	ลบ.ม.	2,149.53	6,018.68	390.00	1,092.00	7,110.68	
	5.10 เหล็กวาลเมท ขนาด20*20 หนา 4 มม.หรือเหล็กกลม 6 มม. 20*20	2.80	ตร.ม.	30.00	84.00	5.00	14.00	98.00	
	5.11 เหล็กตัว C 2x4 นิ้วหนา 2.3 มม.	8.00	ท่อน	900.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	5.12 เหล็กกล่อง 2 x 2 นิ้ว หนา 2.0 มม.	7.00	ท่อน	535.00	3,745.00	-	-	3,745.00	
	5.13 งานเชื่อมปิดหัวเหล็กกล่อง	1.00	L/S	400.00	400.00	500.00	500.00	900.00	
	5.14 แผ่นเมทัลชีทหนา 0.35 มม. ล็อคขึงแบบมิมอก.	33.00	ตร.ม.	280.00	9,240.00	-	-	9,240.00	
	5.15 ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคาและยื่นเสาเทฐาน 2 ฐาน	33.00	ตร.ม.	-	-	500.00	16,500.00	16,500.00	
	รวม							381,105.68	
	รวมงานทั้งหมด								