

## สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

งานก่อสร้าง โครงการจัดตั้งสถานที่แยกแยะสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Community Isolation (CI) อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดศรีพรหม

สถานที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดศรีพรหม หมู่ที่ 4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอห้วยปุด จังหวัดพังงา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.นายฉัตรดา เคารพธรรม 2.นายแสงระวี ชมภูจันทร์ 3.นางสาวยุพียง ทาการ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	รวมงานจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation)	304,923.05	1.3056	398,107.53	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (คิดรวมในค่าFactor F)	-	-	-	
	ราคาต้นทุน	304,923.05			
รวมค่าก่อสร้าง				398,107.53	
ราคากลาง				398,107.53	บาท

สามแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ


(นายฉัตรดา เคารพธรรม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายแสงระวี ชมภูจันทร์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวยุพียง ทาการ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ  เห็นชอบ/อนุมัติ

(นางพรทิพย์ ทุณพัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

### บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง:โครงการจัดตั้งสถานที่เฝ้าระวังแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Community Isolation (CI) อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดศรัทธาราม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.นายฉัตรพร เคารพธรรม 2.นายแสงระวี ชมภูจันทร์ 3.นางสาวยุพียง หากการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation)</b>								
<b>1</b>	<b>1. ปรับปรุงสถานที่บริเวณรอบอาคาร จำนวน 1 งาน</b>								
	1.1 ปรับพื้นที่กรุยทางทางป่า	600.00	ตร.ม.	-	-	5.71	3,426.00	3,426.00	
	งานปรับพื้นที่(งานทางป่าขุดตอ ขนาดหนัก รถเบคโฮ)								
	ใช้ตารางราคาเลื่อมราคางานทางมาปรับพื้นที่ ล้มต้นไม้								
	ราคาน้ำมัน จ.พังงา ลิตรละ 30.37 บาท (ตาราง 30.00-30.99 บ./ล.)								
	1.2 ถมหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	60.00	ลบ.ม.	336.00	20,160.00	99.00	5,940.00	26,100.00	
<b>2</b>	<b>2. ปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน 1 งาน</b>								
	<b>2.1 งานปรับปรุงห้องน้ำ</b>								
	2.1.1 งานก่ออิฐผนังกันห้องน้ำ	3.60	ตร.ม.	95.00	342.00	80.00	288.00	630.00	
	2.1.2 งานฉาบผนังกันห้องน้ำ	7.20	ตร.ม.	57.00	410.40	82.00	590.40	1,000.80	
	2.1.3 งานบุกระเบื้อง เซรามิคเคลือบ ขนาด 8"x10" สูง 1.60 เมตร	5.76	ตร.ม.	182.00	1,048.32	166.00	956.16	2,004.48	
	2.1.4 อ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	635.51	1,271.02	450.00	900.00	2,171.02	
	2.1.5 ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	126.17	252.34	25.00	50.00	302.34	
	2.1.6 ฝักบัว	2.00	ชุด	490.00	980.00	70.00	140.00	1,120.00	
	2.1.7 ก๊อกน้ำล้างพื้น	2.00	ชุด	126.17	252.34	25.00	50.00	302.34	
	2.1.8 ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	161.68	485.04	-	-	485.04	
	2.1.9 ท่อ PVC 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	41.12	123.36	-	-	123.36	
	2.1.10 งานขุดตอ บ่อส้วม	1.50	ลบ.ม.	-	-	148.00	222.00	222.00	
	2.1.11 ขอบบ่อซีเมนต์ Ø0.80 เมตร	3.00	ปล้อง	163.90	491.70	-	-	491.70	
	2.1.12 ฝาปิด Ø0.80 เมตร	1.00	ฝา	95.00	95.00	-	-	95.00	

นายฉัตรพร เคารพธรรม  
นายรังษิรา งามงาม

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง:โครงการจัดตั้งสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Community Isolation (CI) อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดศรีธาราม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.นายฉัตรดา เคารพธรรม 2.นายแสงระวี ชมภูจันทร์ 3.นางสาวยุพียง หากการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.13	ประตู PVC พร้อมวงกบ ขนาด 0.70x1.80 เมตร	2.00	ชุด	1,040.00	2,080.00	305.00	610.00	2,690.00	
1.1.14	อุปกรณ์ประกอบท่อ อื่นๆ	1.00	L/S.	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
2.2 งานซ่อมแซมประตู									
2.2.1	บานประตูห้อง ขนาด 0.90x2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	400.00	400.00	1,680.00	
2.2.2	ซ่อมแซมบานประตูโดยดำเนินการเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์ เปิด-ปิด	7.00	ชุด	800.00	5,600.00	200.00	1,400.00	7,000.00	
3 ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ชาย-หญิง จำนวน 8 ห้อง									
ห้องน้ำหญิง จำนวน 4 ห้อง									
3.1	ทรายรองพื้นปรับระดับ	1.20	ลบ.ม.	333.10	399.72	99.00	118.80	518.52	
3.2	RB 6 mm. @ 0.20 m.	0.051	ตัน	28,046.39	1,430.37	4,100.00	209.10	1,639.47	
3.3	ลวดผูกเหล็ก	1.50	กก	51.40	77.10	-	-	77.10	
3.4	คอนกรีต 240 ksc.	2.25	ลบ.ม.	1,775.70	3,995.33	306.00	688.50	4,683.83	
3.5	เหล็ก LG-2"x2" หนา 2.0 มม.	29.00	ท่อน	397.20	11,518.80	-	-	11,518.80	
3.6	เหล็ก LG-1"x2" หนา 1.6 มม.	7.00	ท่อน	288.21	2,017.47	-	-	2,017.47	
3.7	ค่าแรงงานเชื่อมเหล็ก	331.00	กก.	-	-	10.00	3,310.00	3,310.00	
3.8	ทุกเหล็ก ยึดฐานเสา	40.00	ตัว	7.17	286.80	-	-	286.80	
3.8	หลังคามุงเมทัลชีส หนา 0.35 มม. สีเขียว และ ผนังห้องน้ำ	32.00	ตร.ม.	211.90	6,780.80	70.00	2,240.00	9,020.80	
3.9	ประตู PVC พร้อมวงกบ ขนาด 0.70x1.80 เมตร	4.00	ชุด	1,040.00	4,160.00	305.00	1,220.00	5,380.00	
3.10	โถส้วมนั่งยองแบบมีฐาน	4.00	ชุด	690.00	2,760.00	150.00	600.00	3,360.00	
3.11	ฝักบัว	4.00	ชุด	490.00	1,960.00	70.00	280.00	2,240.00	
3.12	ก๊อกน้ำ 1/2"	8.00	ชุด	126.17	1,009.36	25.00	200.00	1,209.36	
3.13	ถังน้ำพลาสติก 100 ลิตร+ขันน้ำพลาสติก	4.00	ชุด	379.00	1,516.00			1,516.00	

นายฉัตรดา เคารพธรรม  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง:โครงการจัดตั้งสถานที่เกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Community Isolation (CI) อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดศรัทธาราม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.นายฉัตรดา เคารพธรรม 2.นายแสงระวี ชมภูจันทร์ 3.นางสาวยุพียง หากการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.14	ถังน้ำพลาสติก เบอร์ 20+ชั้นน้ำพลาสติก	4.00	ชุด	74.00	296.00	-	-	296.00	
3.15	รูลระบายน้ำทิ้งพร้อมตะแกรงดักผง	4.00	ชุด	118.00	472.00	-	-	472.00	
3.16	ราวแขวนผ้า สแตนเลส	4.00	ชุด	237.00	948.00	-	-	948.00	
3.17	งานชุดติบ บ่อส้วม	8.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,184.00	1,184.00	
3.18	ขอบบ่อซีเมนต์ Ø0.80 เมตร	16.00	ปล้อง	163.90	2,622.40	-	-	2,622.40	
3.19	ฝาปิด Ø0.80 เมตร	4.00	ฝา	95.00	380.00	-	-	380.00	
3.20	ท่อ PVC 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	8.00	ท่อน	41.12	328.96	-	-	328.96	
3.21	ท่อ PVC 1 นิ้ว ชั้น 8.5	6.00	ท่อน	65.42	392.52	-	-	392.52	
3.22	ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	161.68	485.04	-	-	485.04	
3.23	ท่อ PVC 4 นิ้ว ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	598.13	1,794.39	-	-	1,794.39	
3.24	อุปกรณ์ประกอบท่อ อื่นๆ รวมค่าแรงงาน	1.00	L/S.	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	คิดเหมารวม
ห้องน้ำชาย: จำนวน 4 ห้อง									
3.1	ทรายรองพื้นปรับระดับ	1.62	ลบ.ม.	333.10	539.62	99.00	160.38	700.00	
3.2	RB 6 mm.@0.20 m.	0.071	ตัน	28,046.39	1,991.29	4,100.00	291.10	2,282.39	
3.3	ลวดผูกเหล็ก	2.13	กก	51.40	109.48	-	-	109.48	
3.4	คอนกรีต 240 ksc.	3.24	ลบ.ม.	1,775.70	5,753.27	306.00	991.44	6,744.71	
3.5	เหล็ก LG-2"x2" หนา 1.6 มม.	29.00	ท่อน	397.20	11,518.80	-	-	11,518.80	
3.6	เหล็ก LG-1"x2" หนา 1.6 มม.	7.00	ท่อน	288.21	2,017.47	-	-	2,017.47	
3.7	ค่าแรงงานเชื่อมเหล็ก	331.00	กก.	-	-	10.00	3,310.00	3,310.00	
3.8	พุกเหล็ก ยึดฐานเสา	40.00	ตัว	7.17	286.80	-	-	286.80	
3.8	หลังคามุงเมทัลชีส หนา 0.35 มม. สีเขียว และ ผนังห้องน้ำ	32.00	ตร.ม.	211.90	6,780.80	70.00	2,240.00	9,020.80	

นายฉัตรดา เคารพธรรม  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

## บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง:โครงการจัดตั้งสถานที่เฝ้าระวังแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Community Isolation (CI) อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดศรีธาราม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.นายฉัตรดา เคารพธรรม 2.นายสงระวี ชมภูจันทร์ 3.นางสาวยุพียง ทากการ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.9 ประตู PVC พร้อมวงกบ ขนาด 0.70x1.80 เมตร	4.00	ชุด	1,040.00	4,160.00	305.00	1,220.00	5,380.00	
	3.10 โถส้วมนั่งยองแบบมีฐาน	4.00	ชุด	690.00	2,760.00	150.00	600.00	3,360.00	
	3.11 ฝักบัว	4.00	ชุด	490.00	1,960.00	70.00	280.00	2,240.00	
	3.12 ก๊อกน้ำ 1/2"	8.00	ชุด	126.17	1,009.36	25.00	200.00	1,209.36	
	3.13 ถังน้ำพลาสติก 100 ลิตร+ชั้นน้ำพลาสติก	4.00	ชุด	379.00	1,516.00	-	-	1,516.00	
	3.14 ถังน้ำพลาสติก เบอร์ 20+ชั้นน้ำพลาสติก	4.00	ชุด	74.00	296.00	-	-	296.00	
	3.15 รุระบายน้ำทิ้งพร้อมตะแกรงดักผง	4.00	ชุด	118.00	472.00	-	-	472.00	
	3.16 ราวแขวนผ้า แสตนเลส	4.00	ชุด	237.00	948.00	-	-	948.00	
	3.17 โถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	1,028.04	2,056.08	450.00	900.00	2,956.08	
	3.18 งานชุดติด บ่อส้วม	8.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,184.00	1,184.00	
	3.19 ขอบบ่อซีเมนต์ Ø0.80 เมตร	16.00	ปล้อง	163.90	2,622.40	-	-	2,622.40	
	3.20 ฝาปิด Ø0.80 เมตร	4.00	ฝา	95.00	380.00	-	-	380.00	
	3.21 ท่อ PVC 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	8.00	ท่อน	41.12	328.96	-	-	328.96	
	3.22 ท่อ PVC 1 นิ้ว ชั้น 8.5	6.00	ท่อน	65.42	392.52	-	-	392.52	
	3.23 ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 8.5	4.00	ท่อน	161.68	646.72	-	-	646.72	
	3.24 ท่อ PVC 4 นิ้ว ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	598.13	1,794.39	-	-	1,794.39	
	3.25 อุปกรณ์ประกอบท่อ อื่นๆรวมค่าแรงงาน	1.00	L/S.	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	คิดเหมารวม
4	ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ชาย-หญิง สหกรณ์ร้านค้า 2 ห้อง								
	4.1 ทรายรองพื้นปรับระดับ	0.70	ลบ.ม.	333.10	233.17	99.00	69.30	302.47	
	4.2 RB 6 mm.Ø0.20 m.	0.031	ตัน	28,046.39	869.44	4,100.00	127.10	996.54	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก	0.93	กก	51.40	47.80			47.80	

นายฉัตรดา เคารพธรรม  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

## บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง:โครงการจัดตั้งสถานที่เฝ้าระวังสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Community Isolation (CI) อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดศรัทธาราม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.นายฉัตรดา เคารพธรรม 2.นายแสงระวี ชมภูจันทร์ 3.นางสาวอุษุภย หากการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.4	คอนกรีต 240 ksc.	1.40	ลบ.ม.	1,775.70	2,485.98	306.00	428.40	2,914.38	
4.5	เหล็ก LG-2"x2" หนา 1.6 มม.	16.00	ท่อน	397.20	6,355.20	-	-	6,355.20	
4.6	เหล็ก LG-1"x2" หนา 1.6 มม.	5.00	ท่อน	288.21	1,441.05	-	-	1,441.05	
4.7	ค่าแรงงานเชื่อมเหล็ก	189.00	กก.	-	-	10.00	1,890.00	1,890.00	
4.8	พุกเหล็ก ยึดฐานเสา	24.00	ตัว	7.17	172.08	-	-	172.08	
4.9	หลังคามุงเมทัลชีส หนา 0.35 มม. สีเขียว และ ผ่น้ำห้องน้ำ	18.00	ตร.ม.	211.90	3,814.20	70.00	1,260.00	5,074.20	
4.10	ประตู PVC พร้อมวงกบ ขนาด 0.70x1.80 เมตร	2.00	ชุด	1,040.00	2,080.00	400.00	800.00	2,880.00	
4.11	โถส้วมนั่งยองแบบมีฐาน	2.00	ชุด	690.00	1,380.00	150.00	300.00	1,680.00	
4.12	ฝักบัว	2.00	ชุด	490.00	980.00	70.00	140.00	1,120.00	
4.13	ก๊อกน้ำ 1/2"	4.00	ชุด	126.17	504.68	25.00	100.00	604.68	
4.14	ถังน้ำพลาสติก 100 ลิตร+ชั้นน้ำพลาสติก	2.00	ชุด	379.00	758.00	-	-	758.00	
4.15	ถังน้ำพลาสติก เบอร์ 20+ชั้นน้ำพลาสติก	2.00	ชุด	74.00	148.00	-	-	148.00	
4.16	รูระบายน้ำทิ้งพร้อมตะแกรงดักผง	2.00	ชุด	118.00	236.00	-	-	236.00	
4.17	ราวแขวนผ้า แสตนเลส	2.00	ชุด	237.00	474.00	-	-	474.00	
4.18	โถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	1,028.04	2,056.08	450.00	900.00	2,956.08	
4.19	งานขุดดิน บ่อส้วม	4.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	592.00	592.00	
4.20	ขอบบ่อซีเมนต์ Ø0.80 เมตร	8.00	ปล้อง	163.90	1,311.20	-	-	1,311.20	
4.21	ฝาปิด Ø0.80 เมตร	2.00	ฝา	95.00	190.00	-	-	190.00	
4.22	ท่อ PVC 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	4.00	ท่อน	41.12	164.48	-	-	164.48	
4.23	ท่อ PVC 1 นิ้ว ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	65.42	196.26	-	-	196.26	
4.24	ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	161.68	323.36	-	-	323.36	

นายฉัตรดา เคารพธรรม

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง:โครงการจัดตั้งสถานที่เือกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Community Isolation (CI) อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดศรัทธาราม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.นายจัตรา เคารพธรรม 2.นายแสงระวี ชมภูจันทร์ 3.นางสาวยุพยง ทาการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4.25 ท่อ PVC 4 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	598.13	1,196.26	-	-	1,196.26	
	4.26 อุปกรณ์ประกอบท่อ อื่นๆ รวมค่าแรงงาน	1.00	L/S.	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	คิดเหมารวม
5	ก่อสร้างรั้ว ยาวไม่น้อยกว่า 118.00 เมตร								
	5.1 เหล็ก LG-2"x2" หนา 2.0 มม.	57.00	ท่อน	397.20	22,640.40	-	-	22,640.40	
	5.2 คอนกรีต ยัดเสา	0.60	ลบ.ม.	1,682.24	1,009.34	306.00	183.60	1,192.94	
	5.3 บุแผ่น เมทัลชีส หนา 0.35 มม. สีเขียว (ผนังรั้ว)(ค่าแรงคิดเหมา15%)	236.00	ตร.ม.	211.90	50,008.40	32.00	7,552.00	57,560.40	
	5.4 งานขุดดินฐานเสา (ค่าแรงงานขุด/ตัน)	50.00	ตัน	-	-	30.00	1,500.00	1,500.00	คิดเหมารวม
	5.5 งานทำประตูทางเข้า-ออก 1 ชุด								
	5.5.1 เหล็ก LG - 1.1/2"x3" หนา 1.2 มม.	2.00	ท่อน	489.00	978.00	-	-	978.00	
	5.5.2 เหล็ก LG-2"x2" หนา 1.6 มม.	2.00	ท่อน	397.20	794.40	-	-	794.40	
	5.5.3 เหล็ก LG - 3/4"x3/4"	4.00	ท่อน	149.53	598.12	-	-	598.12	
	5.5.4 ค่าแรงงานเชื่อมเหล็ก	628.00	กก.	-	-	10.00	6,280.00	6,280.00	
	5.5.5 ล้อเหล็ก 2-Ø 4" พร้อมฐาน	2.00	ชุด	548.00	1,096.00	-	-	1,096.00	
	5.5.6 RB 12 mm.	0.008	ตัน	27,990.66	223.93	-	-	223.93	
	5.5.7 เหล็กฉาก 40x40 หนา 4 มม. ยาว 6.51 เมตร	1.00	ท่อน	467.29	467.29	-	-	467.29	
	5.5.8 ลูกปืนหมุนรอบตัวเอง 2 - Ø 1.1/4"	2.00	ชุด	147.00	294.00	-	-	294.00	
	5.5.9 พื้นคอนกรีต เเทคอนกรีตพื้น กว้าง 1.55 ยาว 3.20 ม.	0.74	ลบ.ม.	1,775.70	1,314.02	306.00	226.44	1,540.46	
	5.5.10 เสริมเหล็ก RB 9 มม. @ 0.20 ม.#	0.03	ตัน	27,494.52	687.36	4,100.00	102.50	789.86	
6	ลาน คสล.พื้นที่เก็บขยะติดเชื้อ ขนาด 1.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร								
	6.1 ทรายรองพื้นปรับระดับ	0.03	ลบ.ม.	333.10	8.33	99.00	2.48	10.80	
	3.2 RB 6 mm. @ 0.20 m.	0.010	ตัน	28,046.39	280.46	4,100.00	41.00	321.46	

นางสาวยุพยง ทาการ

นายจัตรา เคารพธรรม  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

## บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง:โครงการจัดตั้งสถานที่เฝ้าระวังแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Community Isolation (CI) อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดศรัทธาราม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.นายฉัตรดา เคารพธรรม 2.นายแสงระวี ชมภูจันทร์ 3.นางสาวยุพยง ทาการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.3 ลวดผูกเหล็ก	0.30	กก	51.40	15.42	-	-	15.42	
	3.4 คอนกรีต 240 ksc.	0.65	ลบ.ม.	1,775.70	1,154.21	306.00	198.90	1,353.11	
	<b>รวมงานจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation)</b>				<b>245,829.45</b>		<b>59,093.60</b>	<b>304,923.05</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฉัตรดา เคารพธรรม)

(นายแสงระวี ชมภูจันทร์)

(นางสาวยุพยง ทาการ)