

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๓/๓

ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนน ซอยมิตรภาพ 4 หมู่ที่ 6 เชื่อมเส้นทาง หมู่ที่ 7
 ปริมาณงาน โดยดำเนินการบุกเบิกถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร ลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตลอดสาย
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยมิตรภาพ 4 หมู่ที่ 6 เชื่อมเส้นทาง หมู่ที่ 7 ตำบลมจรูญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมจรูญ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.นางจินดา ทรายทอง 2.นายฉัตรดา เคารพธรรม 3.นางสาวพีชรากร หนูตาช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X	ราคากลาง
							Factor F	
	บุกเบิกถนน ซอยมิตรภาพ 4 หมู่ที่ 6 เชื่อมเส้นทาง หมู่ที่ 7							
	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร							
1	งานกรูยทางลาดปากบ่อก่อ (ขนาดเบา)	1,400.00	ตร.ม.	1.85	2,590.00	1.3984	2.59	3,621.86
2	ผิวจราจรลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	210.00	ลบ.ม.	601.00	126,210.00	1.3984	840.44	176,492.06
	ตลอดสาย ระดับตามสภาพหน้างาน (คิด ลบ.ม.แป้น)							
	บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY							
	(การเจาะความแน่นทุกระยะ 50 เมตร ต่อ 1 หลุม)							
3	ท่อระบายน้ำ คลม.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 เมตร	12.000	เมตร	700.93	8,411.16	1.3984	980.18	11,762.17
	3.1 งานขุดดิน	12.000	ลบ.ม.	148.00	1,776.00	1.3984	206.96	2,483.56
	3.2 งานเทคอนกรีตรองพื้นท่อ หนา 0.10 เมตร	0.840	ลบ.ม.	1,682.24	1,413.08	1.3984	2,352.44	1,976.05
	3.3 ค่าวางท่อขนานและกลบกลับ	12.000	เมตร	345.00	4,140.00	1.3984	482.45	5,789.38
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (คิดรวมในค่าFactor F)	1.000	ป้าย	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ จำนวนราคากลาง ตามตารางค่าเสื่อมราคาน้ำมัน			ราคาทุน	144,540.24			
	น้ำมันดีเซล อ.เมือง จ.พังงา สิตรถย 35.37 บาท/ลิตร (วันที่ 14 มิ.ย. 65)						TOTAL	202,125.07
	ตารางค่าเสื่อม 35.00-35.99 บาท/ลิตร							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.นางจินดา ทรายทอง 2.นายฉัตรดา เคารพธรรม 3.นางสาวพีชรากร หนูตาช


ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง



เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %


ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8340	0.8333	5.5000	27.1673	1.2717	1.0700	1.3807	1.3795	1.3984
10	16.0809	0.8333	5.5000	22.4142	1.2241	1.0700	1.3098	1.3292	1.3486
20	10.6385	0.8333	5.5000	16.9718	1.1697	1.0700	1.2516	1.2689	1.2863
30	7.5561	0.8333	5.5000	13.8894	1.1389	1.0700	1.2186	1.2342	1.2497
40	7.4312	0.8333	5.0000	13.2645	1.1326	1.0700	1.2119	1.2289	1.2460
50	6.8413	0.8333	5.0000	12.7746	1.1277	1.0700	1.2066	1.2238	1.2409
60	6.3773	0.8333	5.0000	12.2106	1.1221	1.0700	1.2006	1.2177	1.2348
70	6.3436	0.8333	4.5000	11.6769	1.1168	1.0700	1.1950	1.2125	1.2300
80	6.0234	0.8333	4.5000	11.3567	1.1136	1.0700	1.1916	1.2091	1.2267
90	5.4724	0.8333	4.5000	10.8057	1.1081	1.0700	1.1857	1.2026	1.2196
100	5.1694	0.8333	4.5000	10.5027	1.1050	1.0700	1.1824	1.1990	1.2156
110	4.7483	0.8333	4.0000	9.5816	1.0958	1.0700	1.1725	1.1887	1.2048
120	4.6292	0.8333	4.0000	9.4625	1.0946	1.0700	1.1712	1.1876	1.2039
130	4.4430	0.8333	4.0000	9.2763	1.0928	1.0700	1.1693	1.1854	1.2015
140	4.3286	0.8333	4.0000	9.1619	1.0916	1.0700	1.1680	1.1843	1.2005
150	4.1868	0.8333	4.0000	9.0201	1.0902	1.0700	1.1665	1.1826	1.1987
160	4.0855	0.8333	4.0000	8.9188	1.0892	1.0700	1.1654	1.1817	1.1979
170	4.0052	0.8333	4.0000	8.8385	1.0884	1.0700	1.1646	1.1807	1.1968
180	3.9482	0.8333	4.0000	8.7815	1.0878	1.0700	1.1639	1.1800	1.1960
190	4.1809	0.8333	3.5000	8.5142	1.0851	1.0700	1.1611	1.1780	1.1949
200	4.1572	0.8333	3.5000	8.4905	1.0849	1.0700	1.1608	1.1777	1.1946
210	4.0541	0.8333	3.5000	8.3874	1.0839	1.0700	1.1598	1.1767	1.1937
220	4.0279	0.8333	3.5000	8.3612	1.0836	1.0700	1.1595	1.1764	1.1933
230	3.9408	0.8333	3.5000	8.2741	1.0827	1.0700	1.1585	1.1753	1.1921
240	3.8617	0.8333	3.5000	8.1950	1.0820	1.0700	1.1577	1.1744	1.1911
250	3.7523	0.8333	3.5000	8.0856	1.0809	1.0700	1.1566	1.1731	1.1896
260	3.6513	0.8333	3.5000	7.9846	1.0798	1.0700	1.1554	1.1717	1.1881
270	3.5578	0.8333	3.5000	7.8911	1.0789	1.0700	1.1544	1.1706	1.1868
280	3.4710	0.8333	3.5000	7.8043	1.0780	1.0700	1.1535	1.1695	1.1856
290	3.3902	0.8333	3.5000	7.7235	1.0772	1.0700	1.1526	1.1685	1.1845
300	3.3147	0.8333	3.5000	7.6480	1.0765	1.0700	1.1519	1.1677	1.1835
350	3.2737	0.8333	3.5000	7.6070	1.0761	1.0700	1.1514	1.1672	1.1829
400	3.1486	0.8333	3.5000	7.4819	1.0748	1.0700	1.1500	1.1660	1.1819
450	3.1268	0.8333	3.5000	7.4601	1.0746	1.0700	1.1498	1.1657	1.1816
500	3.0168	0.8333	3.5000	7.3501	1.0735	1.0700	1.1488	1.1645	1.1804
700	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1625	1.1770
> 700	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทศน์ที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
 2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรืองานท้องถิ่นซึ่งไม่คิดชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor F"



ราคาน้ำมัน 35.00-35.99 บาท/ลิตร

1	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)			ราคา	
1.1	ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวม ค่าตัด)	(210x1.60)		336.00	บาท/ลบ.ม.
1.2	ค่าขนส่ง - กม.			-	บาท/ลบ.ม.
1.3	รวม 4.1+4.2			336.000	บาท/ลบ.ม.
1.4	ส่วนยุบตัว	1.50	336.000	504.000	บาท/ลบ.ม.
1.5	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม (Blend))			-	บาท/ลบ.ม.
1.6	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)			97.640	บาท/ลบ.ม.
1.7	ค่างานต้นทุน 4.4+4.5+4.6			601.640	บาท/ลบ.ม.
ราคา ปิดเศษ				601.00	บาท/ลบ.ม.


 นายฉัตรภา เคารพธรรม
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาสินค้า ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด พังงา เดือนพฤษภาคม ปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	พฤษภาคม
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	1,682.24
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	1,728.97
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	1,775.70
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	1,822.43
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	1,915.89
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	1,962.62
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,009.35
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,056.07
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.75
10	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.73
11	อิฐหนา ขนาด 10.5x 22 x 6.5 ซม.	ก้อน	12.15
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,600.00
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,000.00
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,000.00
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,419.63
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,400.00
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,639.25
18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	4,013.08
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	3,537.38
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,465.42
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,637.38
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	10,034.58
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	13,671.96
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	17,925.23
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	7,300.00
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	9,585.05
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	13,059.81
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	17,125.23
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	30,723.36
30	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	29,895.01
31	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	30,514.02

146	ข้อต่อท่อ พีวีซี สวมทวง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 " ครวซ้าง	ชิ้น	32.71
147	ข้อต่อท่อ พีวีซี สวมทวง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " ครวซ้าง	ชิ้น	56.07
148	ข้อต่อท่อ พีวีซี สวมทวง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 " ครวซ้าง	ชิ้น	186.92
149	ข้อต่อท่อ พีวีซี สวมทวง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 " ครวซ้าง	ชิ้น	373.83
150	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากฉีกรวม ยาว 1 เมตร ตก. 0.30 ม.	ท่อน	261.68
151	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉีกรวม ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.40 ม.	ท่อน	355.14
152	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉีกรวม ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.60 ม.	ท่อน	700.93
153	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉีกรวม ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.80 ม.	ท่อน	1,200.00
154	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉีกรวม ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.00 ม.	ท่อน	2,200.00
155	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉีกรวม ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.20 ม.	ท่อน	3,400.00
156	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉีกรวม ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.50 ม.	ท่อน	5,350.47
157	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉีกรวม ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 0.30 ม.	ท่อน	370.09
158	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉีกรวม ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 0.40 ม.	ท่อน	500.00
159	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉีกรวม ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 0.60 ม.	ท่อน	1,000.00
160	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉีกรวม ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 0.80 ม.	ท่อน	2,000.00
161	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉีกรวม ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 1.00 ม.	ท่อน	2,800.00
162	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉีกรวม ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 1.20 ม.	ท่อน	3,900.00
163	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉีกรวม ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 1.50 ม.	ท่อน	6,200.00
164	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ตก. 15 ซม.	ท่อน	280.37
165	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ตก. 20 ซม.	ท่อน	560.75
166	มุ้งลวดอะลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	1,672.90
167	ลวดหนามเกลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	46.73
168	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา สีแสดโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา 8รู น้ำตาล ครวซ้าง	แผ่น	14.02
169	กรอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา 8รู น้ำตาล ครวซ้าง	แผ่น	32.71
170	กรอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา 8รู น้ำตาล ครวซ้าง	แผ่น	32.71
171	กรอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา 8รู น้ำตาล ครวซ้าง	แผ่น	37.38
172	กรอบโค้งปิดหัวกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา 8รู น้ำตาล ครวซ้าง	แผ่น	42.99
173	เหล็กแผ่นเกลือบสังกะสี ไม่ชุบสี สอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	24.30
174	แผ่นไม้ซัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	251.87
175	แผ่นไม้ซัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	321.96
176	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ครวซ้าง	แผ่น	157.01
177	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ครวซ้าง	แผ่น	242.99
178	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีอะลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ครวบ้าน	แผ่น	140.19
179	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีอะลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	135.51
180	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,757.01
181	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	5,514.02
182	กระจกไล หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	28.97
183	กระจกไล หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	33.18
184	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	140.19
185	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12"	ตร.ม.	140.19

226	ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ปูนผง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร	ตัน	3,177.57
227	ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ปูนผง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	3,383.18
228	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนผง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สุครุชไมริค	ตัน	3,411.22
229	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนผง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัด	ตัน	3,177.57
230	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนผง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา บัวแดง ไชยเทก เอ็กซ์ตรา	ตัน	2,990.65
231	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนผง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	3,009.35
232	ฟีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	310.75
233	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราพ่อน้ำไทย	กระป๋อง	121.50
234	แซนด์แบค ชนิดน้ำ ขนาด 3.785 ลิตร ตราปลาฉลาม	กระป๋อง	233.64
235	ทรายหยาบ ราคาทำทราย	ตัน	222.07
236	ทรายละเอียด ราคาทำทราย	ตัน	400.00
237	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	209.82
238	หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	238.21
239	หินย่อย 3/8" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	222.50
240	หินย่อย 1/2" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	265.00
241	ทรายถมที่ ราคาทำทราย	ตัน	100.00
242	หินกลุ่ก ราคา ณ โรงโม่ $210 \times 1.60 = 336 \text{ ไร่./ม}^3$	ตัน	210.00
243	หินใหญ่ ละเอียด ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ตัน	300.00
244	หินฝุ่น ราคา ณ โรงโม่	ตัน	133.33
245	ก้อนน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา	ตัน	126.17
246	ก้อนน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	ตัน	123.84
247	ก้อนน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา	ตัน	154.21
248	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,144.86
249	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,775.70
250	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา บวมกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,355.14
251	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา บวมกอกเคเบิ้ล	ม้วน	2,196.26
252	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	672.90
253	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	906.54
254	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบวมกอกเคเบิ้ล	ม้วน	644.86
255	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบวมกอกเคเบิ้ล	ม้วน	934.58
256	สวิทช์ไฟฟ้าทอมเดี่ยว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	ตัน	29.91
257	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	ตัน	27.10
258	เต้าเดี่ยว แบบ 2 ขา ตราเนชั่นแนล	ตัน	7.48
259	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ตัน	107.48
260	หลอดไฟเคอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ตัน	10.75
261	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	44.40
262	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	42.06
263	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	18.69
264	ที่ปิดสวิตช์เซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคสีอบขาว ตรา Prema รุ่น P6000	ชิ้น	747.66

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไฮโซฯ ปี อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

(ราคเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดรอย						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.57	0.22	0.28	1.79	1.85
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.28	0.55	0.69	3.83	3.97
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.99	0.78	0.98	5.77	5.97
2	งานดินสันทาง						
	ซุด - ซน	ลบ.ม. หลวม	19.33	3.51	4.39	22.84	23.72
	บดหับ	ลบ.ม. แน่น	37.39	10.80	13.50	48.19	50.89
3	งานตัด - ขึ้นรูปสันทาง						
	ดิน - ซุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.35	3.06	3.83	22.41	23.18
	- สัก	ลบ.ม. หลวม	6.99	1.70	2.13	8.69	9.12
	หินลู - ซุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	31.27	3.34	4.18	34.61	35.45
	- คันและดัก	ลบ.ม. หลวม	37.42	5.18	6.48	42.60	43.90
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	65.07	4.66	5.83	69.73	70.90
	- คันและดัก	ลบ.ม. หลวม	62.43	19.00	23.75	81.43	86.18
4	งานวัสดุคัดเลือก ตูกรังรองพื้นทาง						
	ซุด - ซน	ลบ.ม. หลวม	27.07	6.52	8.15	33.59	35.22
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.71	1.46	1.83	10.17	10.54
	บดหับ	ลบ.ม. แน่น	44.87	12.96	16.20	57.83	61.07
5	งานโหล่ทางลูกรัง ผสม - บดหับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.39	2.75	3.44	19.14	19.83
	บดหับ	ลบ.ม. แน่น	53.35	20.90	26.13	74.25	79.48
6	งานสันทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.22	4.20	5.25	25.42	26.47
	บดหับ	ลบ.ม. แน่น	65.50	25.71	32.14	91.21	97.64
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.81	1.66	2.08	8.47	8.89
8	งานซุดหรือสันทางเดิมแล้วบดหับ						
	ตูกัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.33	2.11	2.64	11.44	11.97
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.39	3.38	4.23	14.77	15.62
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.10	1.75	2.19	11.85	12.29
9	งานราคาขางโพรมได้ด	ตร.ม.	7.30	0.62	0.78	7.92	8.08
10	งานราคาขางนทคได้ด	ตร.ม.	6.77	0.88	1.10	7.65	7.87
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.72	2.21	2.76	17.93	18.48
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.72	3.05	3.81	24.77	25.53
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	32.30	4.54	5.68	36.84	37.98
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	47.30	6.64	8.30	53.94	55.60
12	งานเคลือบหิน ซักฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.90	0.49	0.61	2.59	2.51
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.62	0.68	0.85	3.40	3.35
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.90	1.00	1.25	4.90	4.85
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.71	1.47	1.84	7.18	7.55

ขนาดท่อ (ม.)	จำนวน / เที่ยว (ม.)	ค่าวาง และกลบกลับ (บาท / ม.)	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	BEDDING คอนกรีตหยาบ (ลบ.ม.)
Ø 0.30	48	140	0.126	0.12
Ø 0.40	32	140	0.212	0.18
Ø 0.50	24	250	0.322	0.25
Ø 0.60	24	345	0.442	0.32
Ø 0.80	18	421	0.770	0.50
Ø 1.00	10	510	1.169	0.75
Ø 1.20	8	575	1.651	1.00
Ø 1.50	5	635	2.545	1.45

นายจตุรดา เคารพธรรม
นายช่างโยธาชำนาญงาน

3	งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน			
3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	99	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	125	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.

บัญชีค่าแรง หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 55 ปรับปรุง 15 ต.ค. 60 หน้า 4

www.yotathai.com

- 25 -

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบค้ำฉนวนราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
		ลบ.ม.	148	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	194	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	239	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	283	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.

นายทองตรา เคารพธรรม
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

