

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง(ราคากลาง)


ปร. 5

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคลองจุด (ซอยราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 2)  
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยราษฎร์ร่วมใจหมู่ที่ 2 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย  
 ประเภท งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด1.80x1.80 (ชนิด 2 ช่อง) ยาว 7.00เมตร  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อ 21/3/2566


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	38,414.73	1.3074	50,223.42	
2	ประเภทงานทาง	-	0	-	
3	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	332,456.49	1.2782	424,945.9	
4	ค่าขนย้ายเครื่องจักรไป-กลับ			-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			475,169.31	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)			475,169.31	


หมายเหตุ-ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดพังงา เดือน กุมภาพันธ์ 2566 และราคาร้านวัสดุก่อสร้างในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง  
 ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอเมือง เฉลี่ย 34.00-34.99 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ  
 (นายสุชล บำรุง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ฯ  
 (นายจักรินทร์ จิตรสมุทร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ฯ  
 (นายแสงระวี ชมภูจันทร์)

(ลงชื่อ)  .....  
 (นายมนตรี พลันการ)  
 นายกองการบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย


อนุมัติราคากลาง วันที่ 27 เม.ย. 2566

## แบบแสดงราคาและปริมาณงาน (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคลองจุด (ขอยราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 2)  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
 ปริมาณงาน เทพื้นคอนกรีตหนา 0.15 เมตร ที่พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม.  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21/3/2023

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเทพื้นคสล.								
	1.1 หินคลุก	12.00	ลบ.ม.	225.00	2,700.00	112.00	1,344.00	4,044.00	
	1.2 ทรายหยาบ	4.00	ลบ.ม.	375.00	1,500.00	112.00	448.00	1,948.00	
	1.3 คอนกรีตชนิด ค.2	12.00	ลบ.ม.	1,775.70	21,308.40	327.00	3,924.00	25,232.40	
	1.4 ไม้แบบ	4.80	ตร.ม.	327.00	1,569.60	-	-	1,569.60	
	1.5 ค่าแรงไม้แบบ	9.60	เมตร	-	-	139.00	1,334.40	1,334.40	
	1.6 เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม. (20x20 ซม.)	80.00	ตร.ม.	27.94	2,235.20	5.00	400.00	2,635.20	
	1.7 เหล็ก DB Ø 12 มม.	23.00	กก.	24.31	559.13	4.00	92.00	651.13	
	1.8 ยางหยอดรอยต่อและแผ่นโฟมและอื่นๆ	1.00	งาน	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	
	รวม				-			38,414.73	

  
 นายจักรินทร์ จิตรสมุทร  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน.

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคลองจุด (ขอยราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 2)

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด1.80x1.80 (ชนิด 2 ช่อง) ยาว 7.00เมตร

สถานที่ดำเนินการ ขอยราษฎร์ร่วมใจหมู่ที่ 2 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานท่อเหลี่ยม คสล. 1.80x1.80x7.00 ชนิด 2 ช่อง						
1.1	งานปรับพื้นที่ทางปาล์มต้นไม้+ งานรื้อท่อเดิมออก12ท่อน	LS	1.00	12,000.00	12,000.00	1.2782	15,338.40
1.2	งานขุดดิน	ลบ.ม.	44.80	34.29	1,536.19	1.2782	1,963.56
1.3	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.95	1,767.78	5,214.95	1.2782	6,665.75
1.4	งานคอนกรีตโครงสร้าง ชนิด ค.2	ลบ.ม.	39.00	2,037.03	79,444.17	1.2782	101,545.54
1.5	งานเหล็กเสริม						
1.5.1	เหล็ก RB Ø 6 มม.	กก.	55.000	30.53	1,679.15	1.2782	2,146.29
1.5.2	เหล็ก RB Ø 9 มม.	กก.	813.000	29.68	24,129.84	1.2782	30,842.76
1.5.3	เหล็ก DB Ø 12 มม.	กก.	1,885.00	27.76	52,327.60	1.2782	66,885.14
1.5.4	เหล็ก DB Ø 16 มม.	กก.	695.000	27.55	19,147.25	1.2782	24,474.01
1.5.5	เหล็ก DB Ø 20 มม.	กก.	0.000	0.00	0.00	1.2782	0.00
1.5.6	เหล็ก DB Ø 25 มม.	กก.	154.000	27.16	4,182.64	1.2782	5,346.25
1.6	ลวดผูกเหล็ก	กก.	86.00	46.84	4,028.24	1.2782	5,148.90
1.7	งานไม้แบบ	ตร.ม.	193.00	475.87	91,842.91	1.2782	117,393.61
1.8	งานไม้ค้ำยัน Ø 3 นิ้ว	ท่อน	70.00	55.00	3,850.00	1.2782	4,921.07
1.90	งานหินคลุกถมหลังท่อและด้านข้างBOXทั้ง2ด้าน	ลบ.ม.	40.00	308.00	12,320.00	1.2782	15,747.42
1.10	ทรายถมด้านข้างหุ้มข้างทั้ง4มุม	ลบ.ม.	20.00	329.79	6,595.80	1.2782	8,430.75
1.11	หินใหญ่คละกั้นขนาด 15-30 ซม.	ลบ.ม.	25.00	566.31	14,157.75	1.2782	18,096.44

332,456.49 TOTAL 424,945.89

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ③ ผลรวมค่างานใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ =
- ④ ค่า Factor F งานทาง =
- ⑤ ค่า Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ⑥ ค่า Factor F งานอาคาร =
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ =
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ =

-
424,945.89
-
1.4019
1.2782
1.3074
-
-

นายจรัสรินทร์ จิตรสมุทร  
นายช่างโยธาชำนาญงาน